



KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA WYKONAWCY

Zasady prowadzenia prac i wymagania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska i ppoż, stawiane Wykonawcom wykonującym prace na terenie Sitech Sp. z o.o.

Zasady obowiązują wszystkich pracowników Wykonawców oraz ich podwykonawców

SPIS TREŚCI

1.	Stosowane pojęcia i definicje	5
1.1.	Definicje	5
1.2.	Osoby odpowiedzialne po stronie Sitech Sp. z o.o.	5
2.	Wartości i zasady	5
2.1.	Zasady ogólne	5
2.2.	Zasady przestrzegania wymagań	6
2.3.	Zasady odpowiedzialności	6
2.4.	Zasady ponoszenia konsekwencji	6
2.5.	Zasady informowania	7
2.6.	Strategia przedsiębiorstwa oraz Polityka BHP Sitech Sp. z o.o.	7
3.	Wymagania ogólne	8
3.1.	Dopuszczenie do realizacji prac	8
3.2.	Zasady wynajmowania innych firm przez Wykonawcę	8
3.3.	Tajemnica służbowa	8
3.4.	Czystość i porządek	8
4.	Zagrożenia i ocena ryzyka	9
4.1.	Karta oceny ryzyka zawodowego dla prac prowadzonych przez wykonawców	9
4.2.	Praca w narażeniu na Pole Elektromagnetyczne	10
4.3.	Piktogramy informujące o zagrożeniach	10
4.4.	Praca w pobliżu źródeł energii	11
5.	Pracownicy podwykonawcy	11
5.1.	Ewidencja pracowników Podwykonawcy	11
5.2.	Wejście/wyjście pracowników Wykonawcy na Teren Sitech Sp. z o.o.	11
5.3.	Weryfikacja posiadanych uprawnień, szkoleń okresowych i badań lekarskich	12
5.4.	Nadzór nad wykonywanymi pracami Wykonawcy	12
5.5.	Odzież robocza, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej. Oznakowanie odzieży.	12
6.	Wprowadzany materiałów i wyposażenia na teren zakładu	12
6.1.	Warunki wwiezienia materiałów i wyposażenia	12
6.2.	Wjazd samochodami i innymi pojazdami	13
6.3.	Wnoszenie sprzętu, narzędzi, urządzeń	13
6.4.	Wwóz i wywóz materiałów	13
6.5.	Wnoszenie substancji chemicznych.	13
7.	Transport osób i pojazdów	14
7.1.	Ruch pieszych	14
7.2.	Zasady ruchu pojazdów	14
7.3.	Ochrona powierzchni dróg.	14
7.4.	Miejsca postoju i parkowania.	15

8. Rozładunek i magazynowanie	15
8.1. Załadunek i rozładunek materiałów.	15
8.2. Magazynowanie	15
9. Zasady korzystania z części socjalnej	16
9.1. Posiłki	16
9.2. Toalety, prysznic, szatnia	16
10. Wymagania szczególne	16
10.1. Alkohol, narkotyki.	16
10.2. Palenie tytoniu	16
10.3. Fotografowanie, nagrywanie	16
10.4. Goście Wykonawcy	16
10.5. Szkody spowodowane przez Wykonawców. Uszkodzenia mienia	17
11. Używanie zasobów Sitech Sp. z o.o.	17
11.1. Używanie sprzętu	17
11.2. Energia elektryczna	17
11.3. Woda i sprężone powietrze	17
12. Szczególne wymagania dla wykonywania prac	17
12.1. Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych	17
12.2. Prace na wysokości	18
12.3. Prace w przestrzeniach zamkniętych	18
12.4. Niebezpieczne substancje chemiczne	19
12.5. Oznakowanie miejsca pracy i zagrożeń	19
12.6. Butle gazowe	19
12.7. Niebezpieczne źródła energii	19
12.8. Praca w strefach EX	19
13. Zagadnienia pożarowe	19
13.1. Zabezpieczenie ppoż.	19
13.2. Postępowanie w czasie pożaru	20
14. Wypadki i udzielanie pierwszej pomocy.	21
14.1. Wypadek	21
14.2. Zdarzenie potencjalnie wypadkowe i incydent	21
14.3. Udzielanie pierwszej pomocy	22
15. Ochrona Środowiska	22
15.1. Odpady	22
15.2. Ścieki	22
15.3. Emisja hałasu do środowiska	23
15.4. Zagrożenia środowiskowe	23
15.5. Awarie pojazdów	23
15.6. Kontakty	23
16. Dyscyplina, Sankcje – Katalog Kar	23
16.1. Taryfikator kar umownych	23

1. Stosowane pojęcia i definicje

1.1. Definicje

Wykonawca – firma zewnętrzna (zleceniobiorca) posiadająca zamówienie z Sitech do wykonania prac na terenie Sitech. W dokumentach może być używana wymiennie nazwa Wykonawca i Podwykonawca. W pojęciu Wykonawcy ujęci są również wszyscy zatrudnieni przez Wykonawcę podwykonawcy.

Koordinator po stronie Wykonawcy – Musi być udokumentowany w Karcie Bezpieczeństwa Wykonawcy. Jest to osoba będąca pracownikiem Wykonawcy, pełniąca jednocześnie funkcję koordynatora ds. BHP, koordynująca pracę Wykonawcy. Jest on upoważniony do natychmiastowego przerwania prac.

Sprawuje on nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę w tym samym miejscu, ustala zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników, zapewnia wzajemną informację o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.

Teren Sitech Sp. z o.o. – cały teren firmy Sitech Sp. z o.o. w danej lokalizacji (Polkowice, Głogów, Września), w tym konstrukcje nadziemne i podziemne, drogi, budynki, hale magazynowe i produkcyjne.

1.2. Osoby odpowiedzialne po stronie Sitech Sp. z o.o.

Koordinator Sitech - Musi być udokumentowany w Karcie Bezpieczeństwa Wykonawcy. Jest to osoba będąca pracownikiem Sitech, koordynująca pracę Wykonawcy i upoważniona do bezpośredniego kontaktu z Nim, sprawująca merytoryczny nadzór nad realizacją prac. Przekazuje Wykonawcy materiały szkoleniowe Sitech (księga bezpieczeństwa wykonawcy „pdf”) oraz formularze do wypełnienia po zapoznaniu pracowników (F/BHP/002, F/BHP/005, F/BHP/037), a następnie przekazuje do działu BHP wypełnione przez przedstawiciela firmy zewnętrznej formularze potwierdzające szkolenia firmy zewnętrznej oraz oświadczenia przedstawiciela firmy zewnętrznej. Pracownik ten dopuszcza Wykonawcę do realizacji prac, potwierdza możliwość odbioru prac, a także ich zakończenie. Jest on upoważniony do natychmiastowego przerwania prac oraz wyznaczania osób nadzorujących prace po stronie Sitech dla całości prac lub poszczególnych etapów, a także zapewnia współpracy pomiędzy Wykonawcami oraz Działami na terenie Sitech, gdzie odbywać się będą prace.

Koordinator odpowiedzialny jest za nadzór i stosowanie w/w uregulowań przez Wykonawców/ Podwykonawców.

2. Wartości i zasady

2.1. Zasady ogólne

Celem spółki Sitech. jest eliminacja zdarzeń mogących doprowadzić do wypadków oraz chorób zawodowych oraz awarii środowiskowych, a także marnotrawstwa energii elektrycznej.

Do osiągnięcia tego celu podstawową sprawą jest współpraca wszystkich pracowników wykonujących prace na terenie i na rzecz Sitech. (pracowników własnych, podwykonawców, pracowników firm świadczących usługi pracownicze i pracowników tymczasowych).

Zadaniem Księgi bezpieczeństwa jest określenie minimalnych wymagań jakie muszą spełnić pracownicy, aby osiągnąć cel spółki Sitech.

2.2. Zasady przestrzegania wymagań

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszystkich wymagań prawnych oraz wszystkich wymagań i zasad przedstawionych w niniejszej Księdze Bezpieczeństwa Wykonawcy w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska i ppoż.

Wykonawca ma zapewnić wykonywanie prac w sposób, który nie przeszkadza i nie utrudnia toku produkcyjnego w Sitech oraz nie stwarza zagrożenia zarówno przez danego Wykonawcę i jego podwykonawców. W przypadku, gdy nie da się uniknąć takiej sytuacji, Wykonawca ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie Sitech przed przystąpieniem do wykonywania prac.

Wykonawca ma obowiązek zagwarantować, że wszyscy jego pracownicy odbyli szkolenia BHP/OCHRONY ŚRODOWISKA i rozumieją zagrożenia związane z wykonywaną przez nich pracą na terenie Sitech oraz zostali zapoznani z oceną ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Koordinator po stronie Wykonawcy – w przypadku prowadzenia prac w tym samym miejscu przez więcej niż jednego Wykonawcę, rolę wspólnego koordynatora ds. BHP przejmuje Wykonawca, który pierwszy rozpoczął pracę w tym obszarze.

2.3. Zasady odpowiedzialności

Wykonawcy są w pełni odpowiedzialni za swoich pracowników. Są oni również odpowiedzialni za pracowników swoich podwykonawców, którzy muszą wykazywać się zrozumieniem przepisów i zasad oraz postępowaniem zgodnie z niniejszą Księgą bezpieczeństwa.

Wykonawca i jego podwykonawcy w przypadku zatrudnienia osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osób prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą obowiązani są zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy i wykonywania zamówionych zadań. W razie prowadzenia prac w miejscu, do którego mają dostęp osoby nie biorące udziału w procesie pracy lub procesie realizacji umowy, Wykonawca i jego podwykonawcy są obowiązani zastosować środki niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia tym osobom. W szczególności Wykonawca i jego podwykonawcy ponoszą odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w toku realizacji zadania.

Wykonawca ma dopilnować, żeby wszystkie prace a w szczególności prace niebezpieczne były wykonywane pod ścisłym nadzorem. Wszystkie niebezpieczne praktyki prowadzenia pracy są zabronione.

2.4. Zasady ponoszenia konsekwencji

W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów i zasad, upoważnieni pracownicy Sitech Sp. z o.o., są uprawnieni do wstrzymania pracy pracownika/pracowników Wykonawcy lub pracowników jego podwykonawcy. Ponowne przystąpienie do pracy może nastąpić po usunięciu przyczyny i ponownym dopuszczeniu przez koordynatora ze strony Sitech. Odwołanie się od decyzji wstrzymującej pracę nie zwalnia wykonawcę od zaprzestania prac.

Sitech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odsunięcia od pracy oraz z terenu zakładów pracownika Wykonawcy lub jego podwykonawcy, który nie przestrzega przepisów i zasad BHP/Ochrony Środowiska oraz zastosowania kar umownych.


Sitech Sp. z o.o. ma prawo nie dopuścić do pracy osoby nieposiadającej aktualnego zaświadczenia lekarskiego lub stosownych uprawnień do wykonywania prac.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną za powstałe spowodowane w ramach wykonywanych prac zanieczyszczenie środowiska w tym zanieczyszczenie gruntów.

2.5. Zasady informowania

Należy informować swoich przełożonych i Przedstawicieli Sitech Sp. z o.o. o stwierdzonych naruszeniach zasad bezpieczeństwa, zagrożeniach dla zdrowia lub życia ludzkiego, zagrożeniach dla środowiska i zdarzeniach wypadkowych.

2.6. Strategia przedsiębiorstwa oraz Polityka BHP Sitech Sp. z o.o.


Polkowice, 20.01.2017

POLITYKA BHP

Zdrowie pracowników i ich bezpieczeństwo stanowią wartość nadrzędną w działaniu firmy SITECH Sp. z o.o.

Polityka SITECH Sp. z o.o. jest spójna z Polityką Grupy Volkswagen w zakresie ochrony zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo i mienie pracowników są nieodłączną częścią procesu produkcyjnego oraz fundamentalnym elementem zarządzania.

Najważniejszym celem jest zidentyfikowanie oraz wyeliminowanie wszelkiego rodzaju zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa. We wszystkich działaniach ryzyko musi być kontrolowane poprzez eliminację zagrożeń oraz wprowadzanie środków, które pozwolą na zminimalizowanie prawdopodobieństwa wypadków, kalectwa i chorób.

W swych Zakładach SITECH Sp. z o.o. zobowiązuje się do:

- zminimalizowania ryzyka zawodowego oraz zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
- kontrolowania ryzyka poprzez ograniczanie możliwości wystąpienia niebezpiecznych sytuacji oraz wprowadzanie czynności korygujących,
- ciągłej poprawy działalności w zakresie BHP poprzez doskonalenie procesów technologicznych, modernizację urządzeń oraz stosowanie najlepszych dostępnych metod w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy,
- przestrzegania wymagań prawnych oraz klienta,
- zaangażowanie wszystkich pracowników do współdziałania na rzecz poprawy BHP oraz podnoszenia kwalifikacji w zakresie BHP.

Zarząd SITECH Sp. z o.o. odpowiada za właściwe wdrożenie Polityki, zapewniając odpowiednie zasoby i środki. Wszyscy pracownicy będą zapoznani z treścią polityki i zobowiązani do stosowania zawartych w niej zasad. Wprowadzone wskaźniki służyć będą monitorowaniu efektywności działań w zakresie BHP i będą poddawane przeglądowi, jako część corocznego przeglądu Systemu Zarządzania, a wyniki będą komunikowane i stanowić będą podstawę działań doskonalących.

Niniejsza Polityka BHP opracowana została przy współdziałaniu pracowników i powinna być przeglądana pod kątem jej adekwatności do aktualnych potrzeb co najmniej jeden raz w roku.

Polkowice, dnia 20.01.2017r.

<p>Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy SITECH Sp. z o.o.</p> <p>Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy SITECH Sp. z o.o. 59-101 Polkowice, ul. Strefowa 2 NIP 692-22-42-329, REG 390758861</p>	<p>MZZ Pracowników Dozoru Technicznego przy SITECH Sp. z o.o.</p> <p>Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Dozoru Technicznego przy SITECH Sp. z o.o. ul. Strefowa 2, 59-101 Polkowice NIP 692-00-78-539, REGON 020762250</p>	<p>ZSIP SITECH Sp. z o.o.</p> <p>SITECH Sp. z o.o. ul. Strefowa 2, 59-101 Polkowice Zakładowy Spółeczny Inspektor Pracy Dariusz Filarowski</p>	<p>Pracodawca SITECH Sp. z o.o.</p> <p>SITECH Sp. z o.o. Dyrektor zarządzający ds. technicznych Dyrektor Zakładu / Prokurent</p> <p>SITECH Sp. z o.o. Dyrektor zarządzający ds. personalnych / Prokurent</p> <p>SITECH Sp. z o.o. Dyrektor zarządzający ds. ekonomicznych / Prokurent</p> <p>Edyta Zarecka Sebastian Lotz</p>
--	---	---	--

3. Wymagania ogólne

3.1. Dopuszczenie do realizacji prac

Nie można rozpocząć prac bez uzyskania dopuszczenia do ich realizacji –zatwierdzona przez pracownika służb BHP Karta Bezpieczeństwa Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek posiadać w miejscu prowadzonych prac ww. Kartę i każdorazowo przedstawić w przypadku kontroli ze strony Zleceniodawcy.

Wykonawca zapewnia zachowanie normalnego toku pracy na obszarze, na którym ją wykonuje. Podczas prowadzenia prac Wykonawca obowiązany jest do uwzględnienia działalności innych Wykonawców.

W przypadku przerwania prac przez upoważnionego pracownika Sitech, wznowienie ich następuje wyłącznie na podstawie ponownego dopuszczenia do realizacji przez Koordynatora z ramienia Sitech.

3.2. Zasady wynajmowania innych firm przez Wykonawcę

Zatrudnianie przez Wykonawcę innych firm jako jego własnych podwykonawców do realizacji prac na terenie Sitech, musi być formalnie uzgodnione z Przedstawicielem (bądź koordynatorem) Sitech.

3.3. Tajemnica służbowa

Podwykonawca obowiązany jest do traktowania wszelkich informacji nabytych w trakcie realizacji prac na terenie Sitech jako tajemnicy handlowej.

Informacji tych nie wolno upowszechniać bez uzyskania zgody Sitech.

3.4. Czystość i porządek

Wykonawca musi utrzymywać czystość i porządek na terenie Sitech, a w szczególności w miejscu prowadzenia prac do momentu zakończenia i odbioru prac, oraz organizować pracę w ten sposób, by w miarę możliwości nie utrudniać pracy innym osobom na terenie Sitech.

Odpady należy usuwać na swój koszt po każdym dniu pracy, oraz zawsze gdy stanowią zagrożenie. Pozostawienie odpadów musi być uzgodnione z Koordynatorem oraz komórką Ochrony Środowiska.

Wszelkie wycieki należy niezwłocznie usunąć i zgłosić Koordynatorowi prac wyznaczonemu z ramienia Sitech.

Wykonawcy/podwykonawcy usług obowiązani są do nieszkodliwego dla środowiska oraz bezpiecznego sposobu realizacji usług i odpowiedniego postępowania ze środkami produkcji, używania bezpiecznych ekologicznych technologii i materiałów oraz przestrzegania przepisów Ochrony Środowiska oraz uregulowań dla Wykonawców/Podwykonawców, Dostawców/Poddostawców. Materiały niezbędne do wykonania usługi, wykonawca/podwykonawca może magazynować na terenie zakładu, tylko w miejscach wskazanych przez Koordynatora/Zleceniodawcę.

Wszystkie odpady (w tym ciekłe: ścieki) wytworzone przez Wykonawcę/Podwykonawcę stanowią jego własność i po wykonaniu pracy muszą być przez niego zabrane.

Odpady winny być na bieżąco wywożone przez wykonawcę zgodnie z przepisami ustawy o odpadach chyba, że sposób postępowania z odpadami został odpowiednio określony w umowie i wskazano miejsce tymczasowego magazynowania odpadów przez Koordynatora/Zleceniodawcę, do czasu ich wywozu z terenu Sitech.

Wszelkie wycieki należy niezwłocznie usunąć i zgłosić Koordynatorowi prac wyznaczonemu z ramienia Sitech.

4. Zagrożenia i ocena ryzyka

4.1. Karta oceny ryzyka zawodowego dla prac prowadzonych przez wykonawców

sittech WEWNĘTRZNY		KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO Karta nr 2	
Czynność/Stanowisko:		Firmy inne świadczące prace na terenie SITECH	
Obszar:		HALA I	
Opis stanowiska pracy, Wykonywane operacje / prace / zadania:		Sortowanie, kontrola produktu, i inne zleceno przez SITECH	
Stosowane maszyny, narzędzia i materiały:		Wg. potrzeb	
Data wykonania:		19.06.2015	Strona: 1/1
Warunki i ogólne wskazania wynikające z przeprowadzonej oceny ryzyka są na poziomie AKCEPTOWALNYM pod warunkiem stosowania profilaktyki przewidzianej w niniejszej Karcie. Integralną częścią niniejszej Karty jest aktualny Rejestr zagrożeń i oceny ryzyka wyszczególniający wszystkie istniejące zagrożenia i określające oceniony poziom ryzyka. Czynności wykonywać zgodnie z zasadami bhp określonymi w instrukcji bhp, innych instrukcjach obsługi i P.poz. i regulaminie pracy.			
Lp	Zagrożenie (występujące niebezpieczne, szkodliwe, uciążliwe czynniki środowiska pracy)	Ocena ryzyka	Środki ochrony (techniczne, organizacyjne, środki ochrony indywidualnej)
1	Hałas (p)	B 1	Zalecane ochronniki słuchu
2	Zapylenie (p)		
3	Mgła olejowa	A	
4	Wibracje, drgania	A	
5	Kontakt z substancjami chemicznymi i olejowymi	A	
6	Wdychanie gazów szkodliwych	B 2	Pomiary środowiska pracy
7	Promieniowanie optyczne		
8	Olśnienia		
9	Możliwość poparzenia termicznego	A	
10	Monitory ekranowe		
11	Ostre krawędzie	C 2	Rękawice ochronne, zarękawinki
12	Odpryski	C 2	Okulary ochronne
13	Urządzenia ciśnieniowe	A	
14	Upadek, potknięcie, poślizgnięcie	B 1	Zachowanie ostrożności, poruszanie się po ciągach komunikacyjnych
15	Upadek z wysokości, wpadnięcie	C 2	Zachowanie ostrożności
16	Uderzenie o nieruchome elementy	C 2	Zachowanie ostrożności
17	Uderzenie przez elementy w ruchu	C 2	Zachowanie ostrożności
18	Wypadek komunikacyjny	B 1	Zachowanie ostrożności, poruszanie się po ciągach komunikacyjnych
19	Przygniecenie, przyciśnięcie, zmiżdżenie	A	
20	Spadające i przewracające się przedmioty	A	
21	Pochwycenie	A	
22	Utonięcie		
23	Porażenie prądem	A	
24	Łuk elektryczny		
25	Monotypia		
26	Zagrożenia biologiczne		
27	Pożar, wybuch	A	
28	Wymuszona pozycja ciała	A	
29	Obciążenie fizyczne statyczne		
30	Obciążenie fizyczne dynamiczne	A	
31	Praca w zmiennych warunkach temperaturowych	A	
32	Stres	A	
33	Pole elektromagnetyczne	A	
34	Tempo pracy		
35	Zagrożenia pogodowe	A	
Opracował		T. Jedynak	
Zatwierdził		M. Czyczerski	

	poziom A - ryzyko pomijalne
	poziom B - ryzyko małe
	poziom C - ryzyko umiarkowane
	poziom D - ryzyko wysokie
	poziom E - ryzyko bardzo wysokie

4.2. Praca w narażeniu na Pole Elektromagnetyczne

Pracownicy firm zewnętrznych świadczący prace na terenie Sitech Sp. z o.o. mogą być narażeni na natężenie pola elektromagnetycznego na poziomie, który nie spowoduje żadnych negatywnych skutków. W niektórych miejscach pracy natężenie pola magnetycznego może jednak stwarzać zagrożenie. Takie miejsca oznaczone są specjalnymi piktogramami, z którymi pracownicy firm zewnętrznych powinni być zapoznani, zanim rozpoczną pracę na terenie zakładu.

4.3. Piktogramy informujące o zagrożeniach

Pracownicy firm zewnętrznych świadczący prace na terenie Sitech Sp. z o.o. mogą być narażeni na:

ZAGROŻENIA	PIKTOGRAM
Hałas	
Substancje niebezpieczne	
Pole elektromagnetyczne, elektrostatyczne	
Poparzenia	
Porażenia prądem elektrycznym	
Zagrożenia komunikacyjne	
Wybuch	
Pożar	
Kontakt z ruchomymi częściami maszyn	
Poślizgnięcia, potknięcia, upadek	

Materiały radioaktywne lub działanie jonizujące	
Wiązka laserowa	
Promieniowanie optyczne	

4.4. Praca w pobliżu źródeł energii

Pracę w pobliżu źródeł energii lub z ich użyciem można podjąć po uzyskaniu wskazówek od Koordynatora. Wszelkie niebezpieczne źródła energii, które narażałyby na niespodziewane lub nagłe uwolnienie energii ze źródeł energii elektrycznej, cieplnej o charakterze mechanicznym, hydraulicznym, pneumatycznym, grawitacyjnym, chemicznym lub promieniotwórczym powinny zostać wyłączone lub zabezpieczone- w tym także przed przypadkowym włączeniem- przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych, serwisowych, naprawczych, porządkowych itp., a miejsca wyłączenia powinny być odpowiednio oznakowane.

5. Pracownicy podwykonawcy

5.1. Ewidencja pracowników Podwykonawcy

Podwykonawca sporządza i aktualizuje listę (imię, nazwisko, stanowisko/pełniona funkcja), własnych pracowników oraz zatrudnionych podwykonawców. Lista musi być uzgodniona z Koordynatorem Prac ze strony Sitech Sp. z o.o.

Aktualna lista pracowników przekazana zostaje podczas rejestracji i znajduje się na Bramie głównej.

W przypadku zmian osobowych podwykonawca przed rozpoczęciem pracy, przedstawia Wykaz pracowników wykonujących prac w ciągu tego dnia.

5.2. Wejście/wyjście pracowników Wykonawcy na Teren Sitech Sp. z o.o.

Wejście bądź wyjście pracowników wykonawcy na teren Sitech odbywa się wyłącznie na podstawie listy pracowników zgłoszonej podczas rejestracji na bramie oraz z aktualną kartą bezpieczeństwa wykonawcy, wystawioną przez koordynatora ze strony Sitech. Osoby nie zarejestrowane nie mogą wejść na teren Sitech.

Pracownicy Wykonawcy i/lub jego podwykonawców nie mogą samowolnie przemieszczać się po terenie Sitech. Każdorazowe wejście/ wyjście z obszaru prowadzonych prac należy zgłaszać Nadzorującemu prace ze strony Sitech (koordynatorowi bądź osobie, która nadzoruje dany etap prac).

5.3. Weryfikacja posiadanych uprawnień, szkoleń okresowych i badań lekarskich

Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać aktualne szkolenia okresowe, badania lekarskie i uprawnienia adekwatnie do czynności wykonywanych w ramach zleconego zadania.

Szczególne uprawnienia i kwalifikacje określają przepisy polskiego prawa.

W razie wygaśnięcia któregokolwiek z zaświadczeń w trakcie trwania umowy, Wykonawca niezwłocznie przedstawi do wglądu nowe aktualne zaświadczenie.

Koordynator prac lub inny uprawniony pracownik Sitech Sp. z o.o. może żądać od Wykonawcy przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania prac. Stosowane dokumenty muszą być zawsze dostępne w miejscu wykonywania prac do weryfikacji.

5.4. Nadzór nad wykonywanymi pracami Wykonawcy

Koordynator Prac lub inny uprawniony pracownik Sitech Sp. z o.o. oraz pracownicy Służb Ochrony są upoważnieni do weryfikowania i wstrzymania realizacji prac w związku z nieprzestrzeganiem przepisów i zasad w trakcie realizacji prac przez wykonawcę.

Koordynator Prac lub inny uprawniony pracownik Sitech oraz pracownik Służb Ochrony są uprawnieni do przeprowadzania wizyt bezpieczeństwa w miejscu prowadzonych robót i do sporządzenia raportów.

5.5. Odzież robocza, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej. Oznakowanie odzieży.

Wykonawca jest obowiązany wyposażyć nieodpłatnie swoich pracowników w odzież roboczą, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy oraz zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników oraz informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Odzież robocza i/lub kamizelki odblaskowe powinny być jednoznacznie oznakowane umożliwiając identyfikację firmy zatrudniającej danego pracownika.

Wykonawca zapewni, by środki ochrony indywidualnej posiadały właściwości ochronne i użytkowe, wymagane atesty i certyfikaty oraz były przydatne do użycia. Wykonawca nie dopuści do pracy swoich pracowników oraz swoich podwykonawców bez środków ochrony indywidualnej przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

6. Wprowadzany materiałów i wyposażenia na teren zakładu

6.1. Warunki wwiezienia materiałów i wyposażenia

Wykonawca deklaruje i potwierdza w Karcie Podwykonawcy, że wszystkie pojazdy, pojazdy drogowe, maszyny używane w trakcie realizowanych prac, są w dobrym stanie, mają wymagane licencje i są ubezpieczone. Wszyscy kierowcy mają obowiązek zawsze przestrzegać ograniczenia prędkości i stosować się do znaków drogowych oraz posiadać stosowne uprawnienia do kierowania danego typu pojazdami.

Wykonawcy/Podwykonawcy na teren firmy zabrania się:

- Wwozić odpadów,
- Myć pojazdów i sprzętu,
- Przechowywać zapasów paliwa i tankować pojazdów
- Spalać odpadów,
- Wylewać jakichkolwiek substancji do kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej, zbiornika wód

deszczowych lub gruntu,

- Negatywnie oddziaływać na środowisko, stosując maszyny luba narzędzia pracy emitujące do atmosfery ponadnormatywny poziom hałasu.

6.2. Wjazd samochodami i innymi pojazdami

Wjazd i wyjazd samochodów oraz innych pojazdów wykonawcy na teren danej lokalizacji Sitech Sp. z o.o. jest możliwy tylko na podstawie otrzymanego zezwolenia zgodnie z wewnętrznymi przepisami Sitech Sp. z o.o.

Warunki wjazdu pojazdów specjalnych Wykonawcy w związku z realizacją przez niego zadania (zwyżka samojezdna, podnośnik, koparka, dźwig, itp.) muszą być uprzednio uzgodnione z Ochroną Zakładu i omówione z Koordynatorem prac ze strony Sitech. W przypadku konieczności posiadania nadzoru UDT-u dla pojazdu specjalnego, warunkiem wystawienia zezwolenia będzie przedstawienie przez Wykonawcę potwierdzenia posiadania nadzoru UDT-u.

Pojazdy i inne pojazdy, w tym wózki widłowe, spychacze, dźwigi, itp. będą używane przez przeszkolone osoby, posiadające wymagane uprawnienia.

Dla kierowania wózkiem widłowym musi być wystawione wewnętrzne zezwolenie dla operatora wózka widłowego.

6.3. Wnoszenie sprzętu, narzędzi, urządzeń

Wykonawca uzgadnia z Koordynatorem prac ilość i rodzaj wnoszonego/wwożonego sprzętu, narzędzi lub urządzeń na teren Sitech Sp. z o.o.

Każdego dnia Wykonawca przedstawia do zatwierdzenia na Bramie głównej wnoszonego/wwożonego sprzętu, narzędzi lub urządzeń na teren Sitech Sp. z o.o.

Wykaz sprzętu, narzędzi lub urządzeń pozostawionego na terenie Sitech musi być zatwierdzony przez dowódcę Służb Ochrony.

Wywiezienie sprzętu, narzędzi i urządzeń będzie odbywało się na podstawie druku: zestawienie wnoszonych narzędzi- zatwierdzonego przez pracownika Ochrony.

Korzystanie z narzędzi, urządzeń i maszyn odbywa się na odpowiedzialność Wykonawcy.

6.4. Wwóz i wywóz materiałów

Zezwala się na wwóz materiałów potrzebnych do wykonania prac na teren Sitech. Wwóz oraz sposób musi być uprzednio uzgodniony z Koordynatorem Prac. Zabrania się wynoszenia i wywożenia z terenu Sitech Sp. z o.o. jakichkolwiek materiałów, narzędzi, urządzeń oraz maszyn będących własnością Sitech lub innego Wykonawcy. Wywożenie tych materiałów jest możliwe wyłącznie na podstawie pisemnej zgody osoby z listy osób upoważnionych do podpisywania przepustek materiałowych oraz po przedłożeniu na Bramie głównej przepustki materiałowej

6.5. Wnoszenie substancji chemicznych.

Wykonawca każdorazowo uzgadnia z Koordynatorem prac oraz komórką BHP i Ochrony Środowiska, ilość i rodzaj wnoszonych/wwożonych wszystkich substancji chemicznych na teren Sitech.

Koordynator prac musi posiadać informację o wszystkich używanych substancjach chemicznych przez danego Wykonawcę do realizacji pracy na terenie Sitech.

7. Transport osób i pojazdów

7.1. Ruch pieszych

Pracownicy Wykonawcy poruszają się wyłącznie:

- po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych dla osób pieszych,
- po obszarze, na którym wykonują prace.

Zabrania się przebywania Pracowników Wykonawcy w miejscach, gdzie nie wykonują zleconych pracy.

7.2. Zasady ruchu pojazdów

Na terenie Sitech Sp. z o.o. obowiązuje ograniczenie prędkości maksymalnej pojazdów:

- do 20 km/h na drogach wewnętrznych,
- do 8 km/h na drogach wewnętrznych dla wózków widłowych,
- do 5 km/h na terenie hal oraz 3,5 km/h w miejscach o ograniczonej widoczności.

Na terenie Sitech Sp. z o.o. obowiązują zasady ruchu drogowego.

Pojazdy lub sprzęt samojezdny niesprawny technicznie, stwarzający zagrożenie dla innych uczestników ruchu wewnątrzzakładowego lub zagrażający środowisku naturalnemu zostaną na koszt Wykonawcy, usunięte z terenu Sitech. Spółka Sitech zastrzega sobie również prawo odmowy wpuszczenia na swój teren takiego pojazdu w przyszłości.

Kierowca i pasażerowie pojazdów w czasie jazdy po terenie Sitech Sp. z o.o. lub w czasie pracy, muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa oraz stosować się do zakazu palenia wyrobów tytoniowych w pojazdach.

Pojazdy przewożące mieszaniny niebezpieczne muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Osoby upoważnione po stronie Sitech Sp. z o.o. są uprawnieni są do kontrolowania przepisów ruchu drogowego a w szczególności ważności badań technicznych pojazdu, zasad bezpieczeństwa parkowania pojazdów, używania świateł, używania pasów bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować może utratą prawa wjazdu na teren Sitech, a w uzasadnionych przypadkach wezwaniem policji.

7.3. Ochrona powierzchni dróg.

Maszyny budowlane pozbawione gumowych lub stałych opon mogą wjechać na teren Sitech Sp. z o.o., tylko na przyczepach holowanych przez ciągniki mające tego typu opony. Obowiązuje to dla maszyn z metalowymi gąsienicami (spychaczy, dźwigów, koparek) lub walców drogowych czy też ubijarek z metalowymi powierzchniami jezdny, które mogą uszkodzić powierzchnię drogi.

7.4. Miejsca postoju i parkowania.

Na terenie Sitech Sp. z o.o. znajdują się wyznaczone miejsca postoju (załadunek i rozładunek materiałów). Dopuszcza się możliwość postoju w miejscach innych niż wyznaczone wyłącznie za zgodą Dowódcy Służb Ochrony.

Miejsca do parkowania pojazdów osobowych oznaczone są znakami pionowymi i poziomymi.

8. Rozładunek i magazynowanie

8.1. Załadunek i rozładunek materiałów.

Kierowcy firm transportowych mogą przebywać w punktach załadunkowych, wyłącznie w odpowiednich środkach ochrony indywidualnej, tj. kamizelka odblaskowa, obuwie ochronne z podnoskami.

Zabronione jest przebywanie na platformie samochodu podczas załadunku lub rozładunku przy pomocy urządzeń dźwigowych.

Wchodzenie i schodzenie z platformy samochodu może się odbywać wyłącznie po drabinkach lub stopniach. Zeskakiwanie z platformy pojazdu jest zabronione.

Kierowca odpowiada za prawidłowe zamocowanie materiałów na samochodzie.

Materiały ponad gabarytowe, wystające poza obrys samochodu muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.2. Magazynowanie

Wykonawca może magazynować surowce, materiały, odpady, substancje chemiczne lub inne elementy w tylko w miejscach wyznaczonych przez Koordynatora po uzgodnieniu tego faktu z komórką BHP i Ochrony Środowiska. Miejsca takie muszą być oznakowane. Wzór oznakowania (dopuszcza się oznakowanie w podobny sposób):



Płynne substancje chemiczne muszą być ustawione na wannach wychwytowych. Pojemniki na odpady muszą być jednoznacznie oznakowane.

9. Zasady korzystania z części socjalnej

9.1. Posiłki

Wykonawca może korzystać z kantyny zlokalizowanej na terenie Sitech Sp. z o.o. lub z jadani zlokalizowanych na terenie poszczególnych zakładów.

Zabronione jest spożywanie posiłków poza wyznaczonymi miejscami, szczególnie na terenie hal produkcyjnych i magazynowych.

9.2. Toalety, prysznice, szatnia

Korzystanie z pryszniców i szatni socjalnych dopuszczalne jest jedynie po uzgodnieniu tego faktu z Koordynatorem oraz uzyskaniu jego zgody.

Korzystanie z toalet w celu zaspokojenia potrzeb fizjologicznych nie jest zabronione, wszelki inny sposób korzystania z toalet jest zabroniony (np. pobranie wody, itp.)

10. Wymagania szczególne

10.1. Alkohol, narkotyki.

Wejście na teren Sitech Sp. z o.o., osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyzujących jest zabroniony.

Przez pojęcie „pod wpływem alkoholu” rozumie się każde stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu lub we krwi.

Spożywanie i wnoszenie powyższych środków na terenie Sitech jest zabronione.

Osoby będące pod wpływem powyższych środków zostaną natychmiast usunięte z terenu zakładu. Sitech Sp. z o.o. zastrzega się prawo do odmowy ponownego wejścia (okresowego lub całkowitego) takiej osoby na Teren Sitech.

10.2. Palenie tytoniu

Palenie tytoniu w budynkach Sitech Sp. z o.o. jest zabronione. Na terenie Sitech Sp. z o.o. są wyznaczone miejsca do palenia (palarnie zewnętrzne i wewnętrzne).

10.3. Fotografowanie, nagrywanie

Fotografowanie, nagrywanie, powielanie dokumentów jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnego zezwolenia ze strony Sitech Sp. z o.o.

10.4. Goście Wykonawcy

Wszelkie wizyty gości Wykonawcy należy uzgodnić z Koordynatorem prac. Goście mają obowiązek stosować się do przepisów BHP i uregulowań z zakresu ochrony środowiska obowiązujących na terenie danego zakładu.

10.5. Szkody spowodowane przez Wykonawców. Uszkodzenia mienia

Za szkody wyrządzone firmie SIETCH Sp. z o.o. lub innym Wykonawcom wykonującym pracę na terenie Sitech, powstałe w wyniku pracy lub w związku z realizowaną pracą, odpowiada Wykonawca. W przypadku ujawnienia szkody, Sitech zastrzega sobie prawo do podejmowania wszelkich czynności przewidzianych w prawie polskim.

11. Używanie zasobów Sitech Sp. z o.o.

11.1. Używanie sprzętu

Wykonawca potwierdza, że jego pracownicy i/lub jego podwykonawcy nie mogą użyć żadnych materiałów, maszyn ani sprzętu należącego do Sitech bez uzyskania zgody od Koordynatora prac. Po uzyskaniu takiej zgody, Wykonawca ma obowiązek zagwarantować, że tylko osoby uprawnione będą miały do nich dostęp i będą ich używać zgodnie z przeznaczeniem oraz posiadać stosowane uprawnienia i kwalifikacje.

11.2. Energia elektryczna

Sitech udostępni Wykonawcy podłączenie do zakładowej sieci elektrycznej/energetycznej po uzgodnieniu z Koordynatorem prac. Wykonawca we własnym zakresie zaopatruje się w odpowiednie kable przyłączeniowe, zgodnie z obowiązującymi normami.

Pracownicy Wykonawcy obsługujący urządzenia elektryczne muszą mieć przewidziane prawem uprawnienia, być przeszkoleni w zakresie postępowania w przypadku zagrożeń związanych z instalacjami elektrycznymi.

Dostęp do instalacji i obiektów elektrycznych zastrzeżony jest wyłącznie dla upoważnionych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawcy/Podwykonawcy są obowiązani do racjonalnego korzystania z energii elektrycznej w zakładzie. Należy korzystać z urządzeń tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania swoich prac.

11.3. Woda i sprężone powietrze

Sitech zapewnia Wykonawcy korzystanie z zakładowej sieci wodociągowej i sprężonego powietrza – ilość oraz rodzaj podłączenia wymaga uzgodnienia z Koordynatorem prac.

Wykonawcy/Podwykonawcy są obowiązani do racjonalnego korzystania ze sprężonego powietrza i wody.

12. Szczególne wymagania dla wykonywania prac

12.1. Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych

Wykonawca będzie zapoznany przez Koordynatora prac, o rodzajach i trybie wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Prace niebezpieczne wykonywane są wyłącznie po uzyskaniu przez Wykonawcę pisemnego

zezwolenia/Polecenia zgodnie z zakładowym wykazem prac szczególnie niebezpiecznych i obowiązującymi przepisami. Każda praca może zostać uznana za niebezpieczną jeśli wskażą na to wyniki ryzyka zawodowego i szczegółowe warunki wykonywania tych prac.

Prace związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane zgodnie z instrukcją eksploatacji wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i po uzyskaniu odpowiednich poleceń.

Wykonawca odpowiada za zapoznanie się i stosowanie do szczegółowych warunków wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. W przypadku braku szczegółowych warunków wykonywania danego typu pracy szczególnie niebezpiecznej Wykonawca odpowiada za ich opracowanie i stosowanie.

12.2. Prace na wysokości

Prace na wysokości na terenie Sitech Sp. z o.o. muszą być wykonywane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa podczas wykonywania prac na wysokości.

Przy pracach na wysokościach należy stosować odpowiednie zabezpieczenia oraz sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Zabezpieczyć należy również teren pod miejscem wykonywania prac na wysokości, a także zapewnić dozór przez drugą osobę na dole.

Prace na dachach mogą być wykonywane wyłącznie po uzyskaniu „dopuszczenia do prac” od Koordynatora prac.

Transport lub przenoszenie pracowników na wysokość może odbywać się wyłącznie przy zastosowaniu urządzeń do tego celu przeznaczonych i spełniających obowiązujące przepisy.

12.3. Prace w przestrzeniach zamkniętych

Prace w przestrzeniach zamkniętych muszą odbywać się wyłącznie po uzyskaniu pisemnego zezwolenia od Osób upoważnionych do wydawania zezwoleń do prac szczególnie niebezpiecznych.

Zezwolenie to będzie obejmowało ocenę ryzyka sporządzoną przez Wykonawcę określającą zagrożenia, które mogą wystąpić podczas pracy; takie jak:

- brak tlenu
- obecność gazów toksycznych,
- zagrożenia wybuchem,
- niebezpieczeństwo zasypania lub utonięcia,
- upadek z wysokości,
- spadające przedmioty lub narzędzia,
- kontakt z toksycznymi, niebezpiecznymi dla zdrowia lub agresywnymi produktami
- inne.

Ocena ta musi wyznaczyć urządzenia niezbędne do ochrony pracowników, a także określić środki ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Prace te zawsze muszą być wykonywane pod nadzorem jednej lub kilku osób, które przez cały czas pozostają na zewnątrz strefy ryzyka i wyposażone są w środki komunikowania się w przypadku konieczności wezwania natychmiastowej pomocy.

12.4. Niebezpieczne substancje chemiczne

Wnoszenie niebezpiecznych substancji chemicznych na teren Sitech Sp. z o.o. jest możliwe jedynie po przedstawieniu Koordynatorowi prac oraz komórce BHP i Ochrony Środowiska - kart charakterystyki substancji niebezpiecznych - przez Wykonawcę. Komórka BHP i Ochrony Środowiska wydaje zgodę na wniesienie substancji.

Karty charakterystyki muszą być dostarczone w języku polskim. Karty należy zapewnić w miejscu stosowania danej substancji.

Wykonawca powinien przeszkolić swoich pracowników nt. odczytywania etykiet informacyjnych, środków

ostrożności oraz pierwszej pomocy w odniesieniu do stosowanych substancji chemicznych.

Wykonawca zabezpiecza właściwe środki ochrony indywidualnej oraz zapewnia właściwe ich stosowanie przez pracowników.

Wykonawca musi posiadać odpowiednie neutralizatory do zastosowania w przypadku wycieku danej substancji chemicznej.

12.5. Oznakowanie miejsca pracy i zagrożeń

Miejsce wykonywania prac przez Wykonawcę musi być oznakowane w odpowiedni sposób oraz odgradzone (taśma ostrzegawcza, bariery zabezpieczające) stosownie do wykonywanych prac.

Wykonawca musi posiadać w miejscu wykonywania pracy swój egzemplarz „Karty Wykonawcy”.

12.6. Butle gazowe

Butle gazowe, aparaty spawalnicze i do cięcia metali muszą być eksploatowane i składowane w sposób określony odpowiednimi przepisami (w pozycji pionowej, właściwie zabezpieczone przed upadkiem, zabrudzeniem, itp.), oraz posiadać aktualne badania UDT (jeżeli tego wymagają).

12.7. Niebezpieczne źródła energii

Wszelkie niebezpieczne źródła energii, będą zabezpieczone, blokowane i oznakowywane. Nie można zdjąć blokad niebezpiecznych źródeł energii.

12.8. Praca w strefach EX

Wykonawca wykonujący prace w strefie zagrożonej wybuchem musi zapewnić pracownikom odzież antyelektrostatyczną. W strefie zagrożonej wybuchem obowiązuje całkowity zakaz używania urządzeń elektrycznych i narzędzi innych niż wykonanych we właściwym „Ex”.

13. Zagadnienia pożarowe

13.1. Zabezpieczenie ppoż.

W obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczególności używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów na terenie całego zakładu.

Zgodnie z odpowiednimi przepisami zabronione jest uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:

- a.) gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych;
- b.) źródeł wody do celów przeciwpożarowych;
- c.) urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu;

- d.) wyjść ewakuacyjnych;
e.) wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej.

13.2. Postępowanie w czasie pożaru



- Osoba, która pierwsza zauważy pożar ma obowiązek bezzwłocznie wcisnąć przycisk ROP (w tym celu należy zbliżyć się szybko) oraz powiadomić o jego zaistnieniu wszystkie osoby znajdujące się w strefie zagrożonej oraz bezpośredniego przełożonego,
- Osoba mająca dostęp do bezpośredniej telefonicznej łączności ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji Ochronę Zakładu/Straż Zakładową (tel. 76 848 3268 lub 3470 – dzwoniąc z terenu firmy z telefonu stacjonarnego, wybieramy tylko 4 ostatnie cyfry) oraz Koordynatora Ochrony (zgodnie z planem powiadamiania) przekazując następujące informacje :
 - dokładne określenie gdzie i co się pali/jaki wydział, nr budynku, rodzaj pomieszczenia i na którym piętrze się ono znajduje, czy na terenie budynku przebywają ludzie,
 - imię i nazwisko osoby zgłaszającej pożar,

Śłuchawkę telefonu można odłożyć dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez pracownika ochrony. Zachować spokój i nie dopuścić do powstania paniki.

- Należy przystąpić do ewakuacji ludzi zgodnie z zasadami określonymi w organizacji akcji ewakuacyjnej.
- Pracownicy znajdujący się najbliżej miejsca pożaru, jeśli działania te nie zagrażają bezpośrednio ich

zdrowiu i życiu - powinni podjąć działania gaśnicze przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego w celu jego stłumienia, lub niedopuszczenia do jego rozprzestrzenienia.

Należy jednocześnie pamiętać bezwzględnie o poniższych zasadach:

- nie wolno gasić gaśnicami pianotwórczymi oraz wodą instalacji gazowych i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem,
 - nie należy otwierać bez koniecznej potrzeby drzwi, okien do pomieszczeń, w których powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia,
- Jeśli istnieje bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia należy jak najszybciej opuścić budynek i udać się do najbliższego punktu zbiórki, kierując się wskazaniem znaków ewakuacyjnych, albo wytycznymi osób prowadzących akcję ewakuacyjną. Należy niezwłocznie poinformować osoby prowadzące akcję ewakuacyjną o stanie personalnym osób ewakuowanych. Do czasu ogłoszenia zakończenia akcji ratowniczo-gaśniczej, nie należy oddalać się z miejsca zbiórki bez zgody koordynatorów.
 - Informacje o zasadach postępowania w razie pożaru przekazywane są pracownikom Wykonawcy podczas zapoznania z księgą bezpieczeństwa wykonawcy. Koordynator Sitech odpowiada za prawidłową ewakuację pracowników podwykonawcy, których pracę nadzoruje. Wykonawca obowiązany jest, w przypadku ogłoszenia ewakuacji udać się do wyznaczonego przez koordynatora prac miejsca zbiórki oraz poinformowania go o stanie osobowym podległego personelu.
 - Po przybyciu na miejsce pożaru jednostek Straży Pożarnej wszystkich obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się poleceniom dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej.

14. Wypadki i udzielanie pierwszej pomocy.

14.1. Wypadek

Każdy wypadek przy pracy, w wyniku którego doszło do urazu pracownika (wykonawcy oraz Sitech) należy niezwłocznie zgłosić Koordynatorowi prac, oraz komórce BHP.

Zgłoszenie wypadku nie zwalnia Wykonawcy od przeprowadzenia postępowania powypadkowego, określonego w odpowiednich przepisach prawa pracy.

14.2. Zdarzenie potencjalnie wypadkowe i incydent

Po zaistnieniu zdarzenia potencjalnie wypadkowego (brak urazu) lub incydentu, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić Koordynatorowi prac.

14.3. Udzielanie pierwszej pomocy

Podwykonawcy obowiązani są do posiadania w miejscu pracy własnej apteczki.

Każdej osobie, która uległa wypadkowi, należy udzielić pierwszej pomocy oraz niezwłocznie powiadomić Dowódcę Służb Ochrony.

Użycie apteczki należącej do Sitech jest nieograniczone (jeżeli istnieje uzasadniona potrzeba jej użycia) – fakt korzystania z jej zawartości należy zgłosić do Koordynatora prac.

Przy każdej apteczce znajduje się lista osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy

przedmedycznej. Osoby pomogą w skutecznym udzieleniu pierwszej pomocy.

15. Ochrona Środowiska

15.1. Odpady

Wykonawca jest wytwórcą odpadów i zgodnie z prawem odpowiada za ich usuwanie.

Wykonawca ma obowiązek zapewnienie własnych pojemników do selektywnej zbiórki wytworzonych przez siebie odpadów. Miejsca przechowywania pojemników muszą być uzgodnione z Koordynatorem prac a także działem Ochrony Środowiska. Odpady muszą być na bieżąco wywożone poza teren Sitech.

Wykonawca gromadzi selektywnie odpady wytwarzane w trakcie realizowanych przez siebie prac w w/w pojemnikach.

Wykonawca wywozi odpady, dla których są wytwórcą, na zewnątrz zakładu w celu ich właściwego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Zabrania się samowolnego magazynowania odpadów na nieutwardzonym podłożu.

Wykonawca nie może:

- wwieźć odpadów na teren Sitech Sp. z o.o.,
- umieszczać odpadów w pojemnikach Sitech Sp. z o.o.,
- spalać odpadów.
- Magazynować odpadów na terenie Sitech Sp. z o.o. bez zgody działu Ochrony Środowiska

15.2. Ścieki

Zabrania się wylewania jakichkolwiek nieczystości ciekłych, odpadów czy ścieków do studzienek kanalizacyjnych, do ziemi oraz do zbiorników bezodpływowych.

Wykonawcy obowiązani są do wywożenia wszystkich wytwarzanych przez siebie nieczystości ciekłych na zewnątrz terenu Sitech Sp. z o.o., w celu ich właściwego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

15.3. Emisja hałasu do środowiska

Zabranie się stosowania maszyn, narzędzi i pojazdów emitujących ponadnormatywny poziom hałasu.

15.4. Zagrożenia środowiskowe

W przypadku rozsypania, rozlania lub wycieku środków chemicznych, w tym również olejów i paliw, Wykonawca jest obowiązany do zastosowania środka neutralizującego (np. sorbent) przewidzianego w Karcie charakterystyki mieszaniny niebezpiecznej, zebrania do szczelnego, odpowiednio oznaczonego pojemnika. Pojemnik i odpowiedni środek do neutralizacji Wykonawca musi zapewnić we własnym zakresie.

Wykonawca jest obowiązany do natychmiastowego powiadomienia o zaistniałym zdarzeniu służby Ochrony Zakładu.

15.5. Awarie pojazdów

Wykonawca jest obowiązany zapewnić odpowiedni stan techniczny pojazdów wjeżdżających na teren Sitech Sp. z o.o. W przypadku awarii pojazdu, powodującej zagrożenie dla środowiska (np. wycieki olejów silnikowych, hydraulicznych, paliw, płynów hamulcowych) odpowiedzialność za podjęcie odpowiednich i działań spoczywa na Wykonawcy.

Odpad powstały w wyniku akcji likwidowania skutków awarii jest własnością Wykonawcy, który spowodował awarię.

15.6. Kontakty

BHP	76 726 7034
OCHRONA ŚRODOWISKA	76 726 7117
OCHRONA ZAKŁADU	76 848 3268
CENTRALNE UTRZYMANIE RUCHU	608 367 110

16. Dyscyplina, Sankcje – Katalog Kar

16.1. Taryfikator kar umownych

Sitech Sp. z o.o. . ustala taryfikator kar umownych, wskazany poniżej. Podwykonawca zgadza się na każdorazowe zastosowanie kar umownych po stwierdzeniu niżej wymienionych niezgodności.

Sankcje:

1. Uchybienia z grupy 1- 500 PLN
2. Uchybienia z grupy 2- 1000 PLN
3. Uchybienia z grupy 3- 2000 PLN

Kwoty kar będą odliczane od wartości faktury.

L.P.	Naruszenie	Sankcje
BHP		
1.	nieużywanie środków ochrony indywidualnej: hełmów ochronnych na obszarze prowadzonych prac, środków chroniących przed upadkiem z wysokości, środków ochrony słuchu, masek p/pyłowych i innych wymaganych środków ochrony indywidualnej	1
2.	pozostawienie bez dozoru przyłączonych do sieci urządzeń elektrycznych (poza urządzeniami w trakcie ładowania akumulatorów)	2
3.	przystąpienie do pracy bez wymaganych dokumentów lub z nieważnymi dokumentami, takimi jak: polecenie wykonania pracy lub zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym	2
4.	przewodzenie prac bez opracowania planu bioz, w przypadku konieczności sporządzenia takiego planu	3
5.	niepoinformowanie, do końca zmiany roboczej, o zdarzeniu wypadkowym, które wystąpiło podczas wykonywania prac dla zamawiającego	2
6.	zastawienie dojsć do tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników itp. urządzeń elektrycznych	1
7.	przebywanie na terenie zakładu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających oraz wnoszenie na teren zakładu napojów alkoholowych	1 Zakaz wstępu
8.	palenie tytoniu w pomieszczeniach zakładu pracy (poza wyznaczonymi do tego celu miejscami)	2
9.	używanie narzędzi i urządzeń niesprawnych technicznie	2
10.	przewodzenie przewodów instalacji elektrycznych, przewodów gazowych w sposób powodujący lub mogący spowodować ich uszkodzenie	2
11.	montaż i eksploatacja rusztowań niezgodnych z dokumentacją producenta lub projektem indywidualnym	1
12.	montaż lub demontaż rusztowania przez pracowników nie posiadających uprawnień	1
13.	zastosowanie niesprawnych technicznie elementów rusztowania (skorodowanych, z widocznymi pęknięciami lub uszkodzonych mechanicznie)	1
14.	brak wpisu odbioru rusztowania do dziennika budowy lub sporządzenia protokołu odbioru technicznego rusztowania	1
15.	brak daszków ochronnych i osłon z siatek ochronnych w przypadku rusztowania usytuowanego przy drodze lub przejściach dla pieszych	3
16.	brak tablicy informacyjnej, określającej wykonawcę montażu z imienia i nazwiska, numerem telefonu oraz określającej dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania	2
17.	pozostawienie włączonych spawarek bez nadzoru	1
18.	nieprawidłowe podłączenie przewodu powrotnego – spawalniczego	1

L.P.	Naruszenie	Sankcje
PPOŻ		
19	używanie otwartego ognia i palenia tytoniu w strefach zagrożonych wybuchem	3
20	gromadzenie i przechowywanie materiałów opałowych, oraz innych materiałów palnych pod ścianami hal produkcyjnych	1
21	przechowywanie materiałów łatwopalnych w odległości mniejszej niż 5,0 m od linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych	1
22	blokowanie w jakikolwiek sposób ciągów komunikacyjnych stanowiących drogi ewakuacyjne, wyjść ewakuacyjnych	2
23	stosowanie dodatkowych urządzeń ogrzewczych bez zgody zamawiającego	1
24	przechowywanie w pomieszczeniach wewnątrz budynków lub tymczasowych zaplecach robót (kontenery, pakamery) butli napełnionych gazami palnymi lub innymi gazami sprężonymi	2
25	dokonanie samodzielnych przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji gazowych lub elektrycznych, budowanie dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej lub gazowej	3
26	pozostawienie szmat, czyściwa, trocin itp. nasyconych lub zanieczyszczonych substancjami łatwopalnymi, utleniającymi lub szkodliwymi dla zdrowia albo wydzielającymi drażniące zapachy bez zabezpieczenia ich w zamkniętych naczyniach z materiału niepalnego	1
27	blokowanie dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego oraz punktów uruchamiania instalacji gaśniczych lub oddymiających	2
28	używanie butli z gazami technicznymi do wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym bez umieszczenia ich na wózkach jezdnych	2
29	pozostawienie butli z gazami technicznymi na terenie obiektów produkcyjnych zamawiającego	3
30	wyposażenie stanowiska prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym w niesprawny sprzęt gaśniczy	2
31	brak podręcznego sprzętu gaśniczego w miejscu prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym	2
32	używanie sprzętu gaśniczego zamawiającego niezgodnie z jego przeznaczeniem	3
33	Wykonywanie prac z otwartym ogniem bez wymaganego pozwolenia/ bez aktualnego pozwolenia	1
34	Palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych jak i w kabinach aut	1
35	Niestaranne przygotowanie miejsca wykonywania prac z otwartym ogniem	1
36	Niestaranne zabezpieczenie miejsca wykonywania prac przed niekontrolowanym wpływem isker	1

L.P.	Naruszenie	Sankcje
OCHRONA ŚRODOWISKA		
37	zanieczyszczenie gleb i powierzchni ziemi (m.in. oleje, smary, farby)	3
38	Magazynowanie odpadów na terenie do tego nieprzeznaczonym i bez zgody Sitech	3
39	wycinanie drzew i krzewów bez wcześniejszego uzyskania zgody zamawiającego	3
40	wykonywanie czynności powodujących niszczenie trawników, zieleni służących wiązaniu gleby	2
41	wprowadzenie do kanalizacji zakładu jakichkolwiek substancji bez zgody zamawiającego w tym działu ochrony środowiska	3
42	spalanie jakichkolwiek odpadów	3
43	pozostawienie niezabezpieczonych substancji i preparatów niebezpiecznych, pojemników z takimi substancjami i pojemników po tych substancjach	3
44	przechowywanie substancji i preparatów niebezpiecznych w pomieszczeniach do tego nie przeznaczonych bez pisemnej zgody zamawiającego	3
45	używanie substancji i preparatów niebezpiecznych bez ważnych kart charakterystyk	3
46	używanie nieoryginalnych pojemników do przechowywania substancji i preparatów niebezpiecznych	1
OGÓLNE		
47	wejście na teren zakładu i poruszanie się po nim bez ważnej przepustki osobowej	Usunięcie z terenu zakładu
48	wjazd na teren zakładu bez wymaganego zezwolenia	Zakaz wjazdu dla kierowcy
49	niestosowanie się kierujących pojazdami do oznakowania dróg na terenie zakładu i wyznaczonych tras przejazdu	Zakaz wjazdu dla kierowcy
50	nieprzestrzeganie na terenie zakładu maksymalnej prędkości wynoszącej 20 km/h, a w halach 8 km/h	Zakaz wjazdu dla kierowcy
51	nieposiadanie stosowanych uprawnień przez osoby kierujące, obsługujące pojazdy samochodowe, maszyny robocze, w tym np. wózki jezdniowe z napędem silnikowym	Zakaz wjazdu dla kierowcy





Sitech Sp. z o.o.

ul. Strefowa 2, 59-101 Polkowice

tel. +48 76 726 70 00

fax +48 76 726 70 70

www.brose-sitech.com